

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDEI  
2023.GADA MAIJĀ – SEPTEMBRĪ**

<b>1.</b>	<b>Tehniskās specifikācijas priekšmets</b>		
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms ir <b>75 t ± 10%</b>		
1.2.	Piegādāto kokskaidu granulu iepakojuma veids: BigBag maisos.		
1.3.	Piegādātājam jāpiegādā koksnes granulas pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdienās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.		
<b>2.</b>	<b>Atbilstības parametri, prasības kurināmā – kokskaidu granulu piegādei</b>		
2.1.	Piegādes vieta – <b>KM „Kalkūni”, Ķieģeļu iela 23, Daugavpils.</b>		
2.2.	Kopējais piegādes daudzums 75 t ± 10%, saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2023.gada maijs	15
	2.	2023.gada jūnijs	15
	3.	2023.gada jūlijs	15
	4.	2023.gada augusts	15
	5.	2023.gada septembris	15
		<b>Kopā:</b>	<b>75</b>
2.3.	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas daudzums - 8 BigBag maisi, bunkura tilpums 80 m <sup>3</sup> .		
2.4.	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā - apmēram 12 min.		
<b>3.</b>	<b>Citi nosacījumi</b>		
3.1.	Kurināmā kvalitāte atbilstoši standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: - mitrums – līdz 7,4%; - pelni ≤ 1,4%; - degšanas siltums – 4200 ÷ 4500 Ccal/kg; - kokskaidu granulas izmērs – 6 ÷ 8mm.		