

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr.2**  
**SAULESPUĶU ČAUMALU GRANULU PIEGĀDEI**  
**2023.-2024.GADĀ**

<b>1.</b>	<b>Tehniskās specifikācijas priekšmets</b>	
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms ir <b>320 t ± 10%</b>	
1.2.	Piegādāto <b>saulespuķu čaumalu</b> granulu iepakojuma veids: <b>BigBag maisos.</b>	
1.3.	Piegādātājam jāpiegādā <b>saulespuķu čaumalu</b> granulas pēc Pasūtītāja mutiska pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdienās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.	
<b>2.</b>	<b>Atbilstības parametri, prasības kurināmā – saulespuķu čaumalu granulu piegādei</b>	
2.1.	Piegādes vieta – <b>KM „Kalkūni”, Ķieģeļu iela 23, Daugavpils.</b>	
	Kopējais piegādes daudzums <b>320 t ± 10%</b> , saskaņā ar sekojošo grafiku:	
	Nr. p.k.	Daudzums, t
	1.	2023.gada decembris
	2.	2024.gada janvāris
	3.	2024.gada februāris
	4.	2024.gada marts
	5.	2024.gada aprīlis
	<b>Kopā: 320</b>	
	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas maksimālais daudzums - 6 BigBag maisi.	
	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā - apmēram 12 min.	
<b>3.</b>	<b>Citi nosacījumi</b>	
3.1.	Kurināmā kvalitāte atbilstoši standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: - mitrums ≤ 9%; - pelni ≤ 3,5%; - degšanas siltums q <sub>v</sub> , net, m – ne mazāks par 17 MJ/kg; - granulas izmērs – 6 ÷ 8mm.	
3.2.	Kvalitātes apliecināšanai pievienot akreditētās laboratorijas testēšanas pārskatu, ne vecāku par 4 (četriem) mēnešiem no piedāvājuma iesniegšanas dienas.	
3.3.	Norādīt piedāvājuma cenu par vienu tonnu ( <b>BigBag maisos</b> )	