

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
SAULESPUĶU ČAUMALU GRANULU PIEGĀDEI
2023.-2024.GADĀ (2.daļa)**

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets		
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 380 t ± 10%		
1.2.	Piegādāto saulespuķu čaumalu granulu iepakojuma veids: BigBag maisos .		
1.3.	Piegādātājam jāpiegādā saulespuķu čaumalu granulas pēc Pasūtītāja mutiska pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdienās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.		
2.	Atbilstības parametri, prasības kurināmā – saulespuķu čaumalu granulu piegādei		
2.1.	Piegādes vieta – KM „Kalkūni”, Ķieģeļu iela 23, Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 380 t ± 10% , saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	
		Daudzums, t	
	1.	2023.gada oktobris	40
	2.	2023.gada novembris	55
	3.	2023.gada decembris	80
	4.	2024.gada janvāris	80
	5.	2024.gada februāris	55
	6.	2024.gada marts	55
	7.	2024.gada aprīlis	25
		Kopā:	380
	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas maksimālais daudzums - 6 BigBag maisi.		
	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā - apmēram 12 min.		
3.	Citi nosacījumi		
3.1.	Kurināmā kvalitāte atbilstoši standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: - mitrums ≤ 9%; - pelni ≤ 3,5%; - degšanas siltums q _{v, net, m} – ne mazāks par 17 MJ/kg; - granulas izmērs – 6 ÷ 8mm.		
3.2.	Kvalitātes apliecināšanai pievienot akreditētās laboratorijas testēšanas pārskatu, ne vecāku par 3 (trīs) mēnešiem no piedāvājuma iesniegšanas dienas.		
3.3.	Norādīt piedāvājuma cenu par vienu tonnu (BigBag maisos)		