

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDEI 2021./2022.GADĀ

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets		
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms ir 910 t \pm 10%		
1.2.	Piegādāto kokskaidu granulū iepakojuma veids: BigBag maisos(895 t).		
1.3.	Piegādāto kokskaidu granulū iepakojuma veids: plastmasas maiši 15 kg uz paliktņiem(15t).		
1.4.	Piegādātājam jāpiegādā kokskaidu granulas pēc Pasūtītāja mutiska pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdiēnās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.		
2.	Atbilstības parametri		
2.1.	Prasības kurināmā – kokskaidu granulū piegādei:		
	Piegādes vieta – KM „Kalkūni”, Ķieģeļu iela 23, Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 700 t \pm 10%, saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2021.gada septembris	15 (plastmasas maiši)
	2.	2021.gada oktobris	85
	3.	2021.gada novembris	70
	4.	2021.gada decembris	80
	5.	2022.gada janvāris	110
	6.	2022.gada februāris	130
	7.	2022.gada marts	100
	8.	2022.gada aprīlis	50
	9.	2022.gada maijs	15
	10.	2022.gada jūnijs	15
	11.	2022.gada jūlijs	15
	12.	2022.gada augusts	15
		Kopā:	700
	Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas daudzums - 8 BigBag maiši (685t), bunkura augstums 9 m, tilpums 80 m ³ un plastmasas maiši 15 kg uz paliktņiem (15t).		
	Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Pasūtītāja rīcībā ir kurināmā izkrāvējs. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā – apmēram 20 min.		
2.2.	Piegādes vieta – KM „Grīva”, Skolas iela 6, Daugavpils		
	Kopējais piegādes daudzums 210 t \pm 10%, saskaņā ar sekojošo grafiku		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2021.gada septembris	0
	2.	2021.gada oktobris	20
	3.	2021.gada novembris	25

4.	2021.gada decembris	35
5.	2022.gada janvāris	45
6.	2022.gada februāris	45
7.	2022.gada marts	25
8.	2022.gada aprīlis	15
9.	2022.gada maijs	0
10.	2022.gada jūnijs	0
11.	2022.gada jūlijs	0
12.	2022.gada augusts	0
Kopā:		210
Piegāde notiek pa daļām, vienas piegādes daļas daudzums - 8 BigBag maisi, bunkura augstums 4 m, tilpums 12 m ³ .		
Piegādi nodrošināt ar autotransportu, kurš aprīkots ar manipulatoru. Pasūtītāja rīcībā ir gliemežveida transportieris. Piegādātās kokskaidu granulas uzreiz jāiekrauj glabāšanas bunkurā. Viena BigBag maisa iekraušanas laiks glabāšanas bunkurā – apmēram 15 min.		
Norādīt piedāvājuma cenu par vienu tonnu (BigBag maisu un plastmasas maisu 15 kg uz paliktņiem).		
3.	Citi nosacījumi	
3.1.	Kurināmā kvalitāte atbilstoši standartiem ISO 589-81: ISO 1928-25: <ul style="list-style-type: none">- mitrums – līdz 7,4%;- pelni ≤ 1,4%;- degšanas siltums – 4200 ÷ 4500 Ccal/kg;- kokskaidu granulas izmērs – 6 ÷ 8mm.	