

Piekļuves kontroles sistēmu ierīkošanas TEHNISKAIS UZDEVUMS

1.	Veikt piekļuves kontroles sistēmu uzstādīšanas darbus atbilstoši norādītiem apjomiem (finanšu piedāvājuma forma) un saskaņā ar uzdevumā norādītām prasībām, Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī”, teritorijā (1. lote) un Siltumcentrāles Nr.3 Mendeļejeva iela 13a, Daugavpilī teritorijā (2. lote).
2	Piekļuves kontroles sistēmas paredzētas: Personāla, sadarbības partneru ieejai teritorijā caur caurlaidē uzstādīto turniketu, darba laika režīma kontrolei un autotransporta iebraukšanai teritorijā caur vārtiem.
3.	Minimālās prasības katras piekļuves kontroles sistēmu iekārtām: <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimālais piekļuves reģistrācijas karšu skaits katrā sistēmā – 500; 2. Minimālais piekļuves karšu skaits katrā kontrolierī – 500; 3. Pieslēgums pie LAN tīkla; 4. Pazūdot LAN tīkla savienojumam, piekļuves kontroles sistēmai ir jābūt darbspējīgai un jānodrošina piekļuves kontroles funkcionalitāti ar periodisku datu bāzes atjauninājumu (datu bāzes atjauninājuma periodiskumu nosaka Pasūtītājs).
4.	Piekļuves kontroles sistēmu programmnodrošinājumam jānodrošina sekojošu funkcionalitāti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistēmu administrēšanu; 2. Jauno lietotāju veidošanu; 3. Kontroli un monitoringu; 4. Turniketu vai vārtu atvēršanu; 5. Lietotāja fotogrāfijas attēlošana ieejot/iebraucot caur turniketu/vārtiem; 6. Jaunu lietotāju ievadīšanu, izmantojot administratora datoram pieslēgto nolasītāju. 7. Piekļuves kontroles sistēmām jābūt integrētām un savietotām ar esošajām piekļuves kontroles sistēmām un to programmatūrām FoxSec ekā 18.Novembra ielā 2, Daugavpils. Esošās piekļuves kontroles sistēmas paplašināšanai izmantot ēkas 18.Novembra ielā 2, Daugavpils, ēkas Silikātu ielā 8, Daugavpilī un ēkas Mendeļejeva 13a, Daugavpils vienotu datu pārraides tīklu.
5.	Sistēmu paplašināšanas iespējas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Piekļuves kontroles paplašināšana katrai sistēmai līdz vismaz 500 durvīm, kas atrodas kā lokāli tā arī attālinātos objektos, un to vadība no vienota centralizēta programmnodrošinājuma. 2. Piekļuves kontroles sistēmas var tikt paplašinātas ar apsardzes signalizācijas sistēmām. Nepieciešams piekļuves kontroles sistēmām un apsardzes signalizācijas sistēmām nodrošināt vienotu centralizētu vadības un administrēšanas programmnodrošinājumu.

	<ol style="list-style-type: none">3. Durvju stāvokļa kontrole.4. Aizliegums iekļūt telpā, ja tā ir zem apsardzes.5. Centralizēts tiesību sadalījums piekļuvei objekta telpās.6. Centralizēts piekļuves līdzekļu sadalījums un izmantošana.7. Lietotāja atrašanās laika objektā noteikšana.
6.	<p>Kvalifikācijas prasības Pretendentiem:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikāts vai dokuments, no sistēmas ražotāja, kas apliecina Pretendenta kompetenci veikt piedāvāto iekārtu montāžu, apkalpošanu un lietotāju apmācību darbam ar Pretendenta piedāvātu piekļuves kontroles sistēmu.2. Vismaz viena gada pieredze piedāvāto iekārtu uzstādīšanā, apkalpošanā un divas atsauksmes no jau uzstādīto šo iekārtu lietotājiem par pēdējiem pieciem gadiem.
7.	Kopā ar piedāvājumu Pretendents obligāti iesniedz piekļuves kontroles sistēmas/sistēmu darbības aprakstu un lietošanas instrukciju latviešu valodā .
8.	Pretendents veic nepieciešamos iekārtu montāžas darbus un būvdarbus, t.sk. kabeļu ievadus ēkās, telpu hermetizāciju un, ja nepieciešams, asfalta seguma atjaunošanas darbus.
9.	Pretendents veic darbus un visus nepieciešamos pasākumus, nodrošinot esošo iekārtu, ierīču, kabeļu aizsardzību.
10.	Pretendents nodrošina būvgružu izvešanu un utilizāciju.
11.	Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate, esošās datu pārraides sistēmas apsekošana un darba apjomu precizēšana.
12.	Darbu veikšanas termiņš: divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
13.	Darbu uzsākšanas laiks: 5 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
14.	Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendāra dienas.

Finanšu piedāvājuma forma

1.lote - Piekļuves kontroles sistēmas ierīkošana Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī

Nr.p.k.	Darba un iekārtu nosaukums	Piezīmes	Mērvienība	Daudzums	Iekārtu, materiālu izmaksas (EUR, bez PVN)	Darba izmaksas (EUR, bez PVN)	Kopā (EUR, bez PVN)
Piekļuves kontroles sistēma - Caurlaides postenis							
1	Durvju kontrolieris (2 durvis)		gab.	1			
2	Turnikets pusaugu tripods		gab.	1			
3	Nožogojums	Pretendents izvērtē uzstādīšanas nepieciešamību	gab.	1			
4	Nolasītājs iekšējais		gab.	2			
5	Dators ar monitoru		gab.	1			
6	Programmnodrošinājums		gab.	1			
7	Akumulators		gab.	1			
Kabeļi un stiprinājumi							
8	Kabeļi iekšējie		m	20			
9	Kabeļu kanāls		m	10			
10	Montāžas palīgmateriāli		k-ts	1			
Caurlaides postenis KOPĀ, bez PVN							
Piekļuves kontroles sistēma - Vārti							
11	Vārtu	Pasūtītāja	gab.	1			

	automātikas pieslēgšana	esošā vārtu automātika					
12	Nolasītājs, metāla korpusā		gab.	2			
13	Stabs nolasītāju uzstādīšanai		gab.	2			
Kabeļi un stiprinājumi							
14	Kabelis ārējais		m	40			
15	Montāžas palīgmateriāli		k-ts	1			
Vārti KOPĀ, bez PVN							
KOPĀ 1. lote (caurlaides postenis + vārti) bez PVN							
PVN 21%							
KOPĀ 1. lote (caurlaides postenis + vārti) ar PVN							

2.lote - Piekļuves kontroles sistēmas ierīkošana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļeva iela 13a, Daugavpilī

Nr.p.k.	Darba un iekārtu nosaukums	Piezīmes	Mērvienība	Daudzums	Iekārtu, materiālu izmaksas (EUR, bez PVN)	Darba izmaksas (EUR, bez PVN)	Kopā (EUR, bez PVN)
Piekļuves kontroles sistēma - Caurlaides postenis							
1	Durvju kontrolieris (2 durvis)		gab.	1			
2	Turnikets pusaugu tripod		gab.	1			
3	Nožogojums	Pretendents izvērtē uzstādīšanas nepieciešamību	gab.	1			

4	Nolasītājs iekšējais		gab.	2			
5	Dators ar monitoru		gab.	1			
6	Programmnodrošinājums		gab.	1			
7	Akumulators		gab.	1			
Kabeļi un stiprinājumi							
8	Kabeļi iekšējie		m	20			
9	Kabeļu kanāls		m	10			
10	Montāžas palīgmateriāli		k-ts	1			
Caurlaides postenis KOPĀ, bez PVN							
Piekļuves kontroles sistēma - Vārti							
11	Vārtu automātikas pieslēgšana	Pasūtītāja esošā vārtu automātika	gab.	2			
12	Nolasītājs, metāla korpusā		gab.	4			
13	Stabs nolasītāju uzstādīšanai		gab.	4			
Kabeļi un stiprinājumi							
14	Kabelis ārējais		m	210			
15	Montāžas palīgmateriāli		k-ts	1			
Vārti KOPĀ, bez PVN							
KOPĀ 2. lote (caurlaides postenis + vārti) bez PVN							
PVN 21%							
KOPĀ 2. lote (caurlaides postenis + vārti) ar PVN							