

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**  
**“MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE SC-3**  
**SILTUMAPGĀDES ZONAS SILTUMSKAITĪTAJU**  
**NOMAIŅAI”**

<b>1.</b>	<b>Tehniskās specifikācijas priekšmets</b>		
1.1.	Veikt materiālu un izstrādājumu piegādi siltumskaitītāju nomaiņai SC-3 siltumapgādes zonā.		
<b>2.</b>	<b>Atbilstības parametri</b>		
2.1.	Materiāli un izstrādājumi atbilst projekta ”Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz 7K-1A,9K-5 un līdz 8K-2, Daugavpilī” risinājumiem.		
<b>3.</b>	<b>Nepieciešamie materiāli un izstrādājumi</b>		
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvien.	Daudz.
Siltumskaitītājs Dn-300			
3.1	Metināma melna terauda caurule d-323,9x5,6mm	m	6,0
3.2	Piemetināma terauda diametru parēja d-426/323,9	gab.	2
	vai 406,4/323,9	gab.	2
3.3	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-300 Pn-25 ar reduktoru vai analogs.	gab.	2
3.4	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-20 Pn-40 vai analogs.	gab.	1
3.5	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-32 Pn-40 vai analogs.	gab.	1
Siltumskaitītājs Dn-500			
3.6	Metināma melna terauda caurule d-508x6,3mm	m	8,0
3.7	Metināma melna terauda caurule d-610x7,1mm	m	4,0
3.8	Piemetināma terauda diametru parēja d-610/508	gab.	2
3.9	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-500 Pn-25 ar reduktoru vai analogs.	gab.	2
3.10	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-20 Pn-40 vai analogs.	gab.	1
3.11	Piemetināms lodveida ventilis „VEXVE” Dn-32 Pn-40 vai analogs.	gab.	1
<b>4.</b>	<b>Citi nosacījumi</b>		
4.1	Pievienot materiālu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES apstiprinājuma sertifikātu kopijas un atbilstības deklarāciju kopijas.		
4.2.	Piegādi veikt 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.		
4.3.	Piegādes vieta – 18.novembra ielā 2, Daugavpilī		
4.4.	Apmaksas nosacījumi – 20 (divdesmit) dienu laikā no materiālu un izstrādājumu piegādes un preču pavadzīmes parakstīšanas brīža		
4.5.	Garantijas termiņš piegādātajiem materiāliem un izstrādājumiem – vismaz 24 mēneši.		